

Pytania i odpowiedzi, 17.03.2020 r.
Cz. I

Dotyczy zapytania ofertowego nr 04/POIR/CBR/2020 „Wykonanie adaptacji pomieszczeń w ramach utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA – cz. IV (wykonanie części budowlanej – ETAP I)”

1. W projekcie, w opisie sufitów podwieszanych jest zapis: „Dodatkowo w jednym z pomieszczeń laboratoryjnych należy część kasetonów wykonać jako lustrzane poprzez przymocowanie do kasetonów luster nieszklnych (np. akrylowych) lub wykonać część kasetonów z materiału z powłoką lustrzaną.” - proszę o informację dotyczącą ilości.

Od. 1 Zgodnie z PW oraz rysunkiem PW-A-08 jest 4 szt. kasetonów pokrytych lub wykonanych z lustra nie szklanego (np. lustro akrylowe)

2. Proszę o zamieszczenie wykazu stolarki i ślusarki, dotyczącego etapu I. Ilości podane w przedmiarze nie zgadzają się z wyliczeniami sporządzanymi na podstawie rzutu Etapu I na piętrze.

- zgodnie z przedmiarem do montażu jest 6 szt. drzwi jednoskrzydłowych drewnopochodnych a na rzucie piętra w granicach Etapu I znajduje się 11 szt takich drzwi (w tym 6 szt między etapami I a II) - proszę o wyjaśnienie, które wchodzi w zakres zadania;

- zgodnie z przedmiarem do montażu jest 8,75 m² drzwi aluminiowych EI30, a zgodnie z zestawieniem, powierzchnia sumaryczna drzwi DW12, DW13 i DW15 to 9,85m² – proszę o wyjaśnienie;

- w zestawieniu stolarki są drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe DW11, a w przedmiarze ich brakuje – proszę o wyjaśnienie;

Od. 2 Należy przyjąć stolarkę zgodnie z projektem (5 szt. drzwi drewnianych z ościeżnicami, DW 01, DW 02, DW 03, 1 szt. drzwi DW 12 90+30/200 EI 30 Aluminiowe, 2 szt. drzwi DW 11 DW 10 90+30/200 aluminiowe, 4 szt. drzwi DW 02(wewnątrz pom. 7 – komunikacja aluminiowe, drzwi DW 15 EI 30, Drzwi DW 13 są zamontowane- nie ujmujemy w wycenie.

3. Projekt przewiduje montaż ścianek działowych aluminiowych, przeszklonych, wydzielających dwa „boksy” w pomieszczeniu nr 9 (boks mikrobiologiczny i pożywkarnie) - proszę o informację czy wchodzi one w zakres prac budowlanych objętych zadaniem.
Od.3 Tak, zgodnie z projektem.

4. Projekt przewiduje montaż 4 szt drzwi aluminiowych przesuwnych, a w przedmiarze ich nie ma – proszę o informację czy wchodzi one w zakres prac budowlanych objętych zadaniem.

Od.4 Tak, zgodnie z projektem.

5. Projekt przewiduje wykonanie pięciu pasm świetlnych nad piętrzem w obrysie etapu I (w tym 3 pasma o odporności ogniowej EI30), a w przedmiarze ujęto tylko jeden świetlik dachowy 1,0m x 2,0 m kryty poliwęglanem komorowym – proszę o wyjaśnienie.

Od.5 Zgodnie z załączoną dokumentacją (załącznik Makarony remont laboratorium etap dach.pdf jest 1 szt. świetlika zaznaczona kolorem żółtym, pozostałe nie wchodzi w zakres.

6. Projekt w etapie I przewiduje demontaż obudowy maszynowni, rozebranie mechanizmu dźwigu i uzupełnienie dachu w miejscu po maszynowni, a w przedmiarze pominięto te prace – proszę o wyjaśnienie.

Od. 6 Proszę o uwzględnienie tego zakresu w wycenie i kosztorysie.

7. W związku z tym, że Wykonawca ma realizować zadanie na podstawie projektu a nie przedmiaru robót, a Zamawiający będzie rozliczał zadanie w formie ryczałtu – czy konieczne i uzasadnione jest sporządzenie kosztorysu szczegółowego i załączenie go do oferty przetargowej? Jeżeli tak, to proszę o korektę przedmiaru i zamieszczenie go na stronie Zamawiającego.

Od. 7 Podstawą do realizacji inwestycji jest projekt i zgodność z obowiązującymi przepisami oraz z wiedzą i sztuką budowlaną, stąd konieczność uzupełnienia ewentualnych braków w kosztorysie, kosztorys jest niezbędny do ewentualnego rozliczenia zaniechania potencjalnego zakresu.

8. Czy, w związku z pandemią koronawirusa, Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji lub przesunięcie terminu zakończenia zadania?

Od. 8 Nie

9. Czy, w związku z pandemią koronawirusa, Zamawiający przewiduje jakieś obostrzenia w stosunku do Wykonawcy i pracowników wchodzących na teren zakładu i wykonujących prace objęte zadaniem?

Od. Tak, zgodnie z obowiązującymi zasadami które obowiązują pracowników Makaronów Polskich (w danym momencie).

Na dzień dzisiejszy:

1. Badanie temperatury ciała
2. Ankieta dotycząca stanu zdrowia i kontaktów z osobami potencjalnie chorymi
3. Dezynfekcja rąk

Wzmoczona higiena osobista w trakcie pracy.

10. W związku z pandemią koronawirusa, prosimy o zamieszczenie, w paragrafie 5 umowy, zapisu dopuszczającego możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej” w stosunku do wykonywanych robót lub firmy Wykonawczej.

Od 10. Na ten moment Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy.

Cz. II

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na „**Wykonanie adaptacji pomieszczeń w ramach utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA – cz. IV (wykonanie części budowlanej – ETAP I)**” przesyłam w załączeniu pytania:

1. Czy jest możliwość otrzymania dokumentacji w formacie DWG? [Rzut Piętra w DWG](#) dołączamy w załącznikach.
2. Prosimy o informację czy przedmiar robót można edytować? (uzupełniać o brakujące elementy robót? [Oczywiście przedmiar można uzupełnić o brakujące elementy.](#)